



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo
Expedito do Sul

ANEXO VI

PREFEITURA DE SANTO EXPEDITO DO SUL					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
POÇO LINHA SÃO MIGUEL					
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Unitário estimado	Total Estimado
1 - PERFURAÇÃO					
01	Transporte dos Equipamentos(Dois Caminhões e um Carro)	1	Unid.	R\$ 1.266,66	R\$ 1.266,66
02	Montagem dos Equipamentos no Canteiro de Obra	1	Unid.	R\$ 1.533,33	R\$ 1.533,33
03	Reabertura em 14" Até a Rocha	20	M	R\$ 163,33	R\$ 3.266,66
04	Perfuração com diâmetro de 6.1/8" de 0 a 100 metros	100	M	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00
05	Perfuração com diâmetro de 6.1/8" de 100 a 200 metros	100	M	R\$ 120,00	R\$ 12.000,00
06	Perfuração com diâmetro de 6.1/8" de 200 a 300 metros	100	M	R\$ 133,33	R\$ 13.333,00
07	Tubo para Revestimento Geomecânico 6"1/2 STANDART	20	M	R\$ 425,00	R\$ 8.500,00
08	Tubo para Revestimento Galvanizado 6"1/2	0	M	R\$ 1.025,00	-
09	Luva Galvanizada 6" 1/2 ou Solda em Tubos	0	M	R\$ 225,00	-
10	Vedação Sanitária, Laje de concreto 1 x 1 x 0,15 m, relatório técnico	1	Unid.	R\$ 333,33	R\$ 333,33
1	Limpeza e Desinfecção do Poço com Espungel	1	Unid.	R\$ 543,33	R\$ 543,33
12	Flange - Tampa de poço 6"1/2	1	Unid.	R\$ 285,00	R\$ 285,00
13	Licença ambiental	1	Unid.	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
	TOTAL ESTIMADO				R\$ 53.911,31